

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Αρ. Τιμ.	Άρθρο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	Μον. Μέτρ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Ποσότητες Προϋ/μού	Τιμή Μον.	ΔΑΠΑΝΕΣ(€)	
								Μερική	Ολική
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
Ομάδα : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Αποξήλωση πάγκου	1	ΟΙΚ-22.14 N	ΤΕΜ.	ΟΙΚ-2226	1,00	200,00	200,00	
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	2	ΟΙΚ-22.23	M2	ΟΙΚ-2252	220,00	5,60	1.232,00	
3	Καθαίρεση λουκιού δώματος	3	ΟΙΚ-22.24N	MM	ΟΙΚ-2252	100,00	1,00	100,00	
4	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	4	ΟΙΚ-22.45	M2	ΟΙΚ-2275	84,00	16,80	1.411,20	
Άθροισμα ομάδας								2.943,20	2.943,20
Ομάδα : ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ									
5	Υαλοστάσια ξύλινα ανοιγόμενα χωρίς παντζούρια με σταθερό φεγγίτη	5	ΟΙΚ-54.23N	M2	ΟΙΚ-5421	36,00	625,00	22.500,00	
6	Υαλοστάσια ξύλινα ανοιγόμενα χωρίς παντζούρια χωρίς φεγγίτη	6	ΟΙΚ-54.24 N	M2	ΟΙΚ-5421	14,00	650,00	9.100,00	
7	Μηχανισμός ανάκλησης υαλοστασίων	7	ΟΙΚ-54.25.N	ΤΕΜ.	ΟΙΚ-5422	10,00	30,00	300,00	
8	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δομική με ελαστικό παρέμβυσμα	8	ΟΙΚ-54.50	M2	ΟΙΚ-5446.1	16,00	129,00	2.064,00	
9	Θύρες δίφυλλες ταμπλαδωτές εξωτερικές με σταθερό φεγγίτη και σταθερό υαλοστάσιο	9	ΟΙΚ-54.52 N	M2	ΟΙΚ-5441.2	15,00	515,00	7.725,00	
10	Θύρες μονόφυλλες ταμπλαδωτές εξωτερικές χωρίς φεγγίτη ή υαλοστάσιο	10	ΟΙΚ-54.53 N	M2	ΟΙΚ-5441.2	5,00	535,00	2.675,00	
Άθροισμα ομάδας								44.364,00	44.364,00
Ομάδα : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									
11	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	11	ΟΙΚ-71.31	M2	ΟΙΚ-7131	220,00	11,20	2.464,00	
12	Αποκατάσταση επιχρισμάτων περιμετρικά αποξηλωθέντων κουφωμάτων	12	ΟΙΚ-71.81 N	MM	ΟΙΚ-7181	175,00	6,50	1.137,50	
13	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	13	ΟΙΚ-77.55	M2	ΟΙΚ-7755	20,00	6,70	134,00	
14	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	14	ΟΙΚ-77.71.01	M2	ΟΙΚ-7771	45,00	10,70	481,50	
15	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	15	ΟΙΚ-77.80.01	M2	ΟΙΚ-7785.1	100,00	9,00	900,00	
16	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	16	ΟΙΚ-77.80.02	M2	ΟΙΚ-7785.1	120,00	10,10	1.212,00	
Άθροισμα ομάδας								6.329,00	6.329,00
Ομάδα : ΜΟΝΩΣΕΙΣ									
17	Περιθώρια δώματος (λουκία)	17	ΟΙΚ-73.47	MM	ΟΙΚ-7347	100,00	9,00	900,00	
18	Λειότριψη πλακών δώματος	18	ΟΙΚ-74.23 N	M2	ΟΙΚ-7416	275,00	3,50	962,50	

19	Στεγάνωση δωματίων με διάστρωση χαμηλού ιξώδους ελαστικής μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσεως λευκού χρώματος	19	ΟΙΚ-79.05 Ν1	Μ2	ΟΙΚ-7903	275,00	12,60	3.465,00	
20	Πλήρωση αρμών ή ρωγμών με πολυουρεθανική μαστίχη	20	ΟΙΚ-79.35 Ν	ΜΜ	ΟΙΚ-7935	50,00	1,60	80,00	
	Άθροισμα ομάδας							5.407,50	5.407,50
Γενικό Άθροισμα Οικοδομικών εργασιών								59.043,70	59.043,70
Α/Α	Είδος Εργασιών	Αρ. Τιμ.	Άρθρο ΥΠΕΧΩΔΕ	Μον. Μέτρ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Ποσότητες Προϋ/μού	Τιμή Μον.	ΔΑΠΑΝΕΣ(€)	
								Μερική	Ολική
Κατηγορία Β : ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ									
Ομάδα : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
21	Αντιμετώπιση ενανθρακωμένου σκυροδέματος	21	ΟΔΟ-Β-95.1	Μ2	ΟΔΟ-2412	1,00	145,00	145,00	
	Άθροισμα ομάδας							145,00	145,00
Γενικό Άθροισμα Έργων Οδοποιίας								145,00	145,00
Άθροισμα όλων των Εργασιών									59.188,70
Γενικό Σύνολο όλων των Εργασιών									59.188,70
Προστίθεται Ε.Ο. & Γ.Ε. 18%									10.653,97
Γενικό Σύνολο Έργου									69.842,67
Προστίθενται απρόβλεπτα 15%									10.476,40
Γενικό Σύνολο Έργου									80.319,07
Απολογιστικά									180,93
Αναθεώρηση									104,84
Γενικό Σύνολο Έργου									80.604,84
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%									19.345,16
Γενικό Σύνολο Έργου									99.950,00
Ερμούπολη ; 18-04-2019 Η Συντάξασα			Εγκρίθηκε Με την αριθμό πρωτ. Τ.Υ ..1119172/2871/24-09/19 Απόφαση Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων/ΠΝΑ			ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ερμούπολη, 03 / 06 / 2019 Ο Προϊστάμενος του τμήματος Μελετών			
Τ.Υ. Αλεξάνδρα Πλούμπη Αρχιτέκτονας Μηχανικός			ΤΥ. Αδαμαντία Συμεοπούλου Πολιτικός Μηχανικός			Τ.Υ. Λουκάς Καραδήμας			

με Α' βαθμό

Αρχιτέκτονας Μηχανικός