

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση του Επαρχιακού οδικού δικτύου Νήσου Σύρου. Το έργο θεωρείται απαραίτητο για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οχημάτων που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν με την παρούσα μελέτη είναι εργασίες αποκατάστασης στηθαίων από αργολιθοδομή καθώς και κατασκευές - συμπληρώσεις νέων αργολιθοδομών που κρίνονται απαραίτητες για την οδική ασφάλεια .Επίσης θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος (λακκούβες).

Οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται απολύτως αναγκαίες ώστε να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια του επαρχιακού δικτύου της νήσου .

Τα τμήματα στα οποία θα εκτελεστούν οι ανωτέρω εργασίες είναι διάσπαρτα στο επαρχιακό δίκτυο και θα υποδειχθούν στον ανάδοχο του έργου επί τόπου από την επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι η αποκατάσταση των φθορών θα γίνει με έτοιμο ασφαλτόμιγμα.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στα 74.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων ποσοστού Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% , απροβλέπτων 15% , πρόβλεψης αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%.

Ερμούπολη Αύγουστος 2017

Η Συντάξασα

Δελασούδα Νικολέττα

Πολ. Μηχ. Δομικών Έργων Τ.Ε